



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE**
Comando Provinciale VV.F Napoli

ALLEGATO 1

OGGETTO: Elenco dei lavori sull'unità navale VF 682.

I lavori cui sottoporre l'unità navale VF 682 sono di seguito elencati:

- Alaggio/varo dell'imbarcazione
- Lavaggio e pulizia
- Lavori all'opera viva**
- Sverniciatura totale
- Asportazione delle parti interessate a corrosione
- Pulizia, lavaggio e approntamento all'applicazione del nuovo ciclo protettivo
- Applicazione di n°2 mani di antiruggine epossidica
- Applicazioni di n°2 mani di antivegetativa
- Calpestio ponti**
- Sverniciatura totale
- Asportazione ruggine
- Pulizia, lavaggio e approntamento all'applicazione del nuovo ciclo protettivo
- Applicazione di n°2 mani di antiruggine epossidica
- Applicazione di n°1 mano di antisdrucchiolo
- Sovrastrutture**
- Asportazione dei punti corrosi e delle pitture in fase di distacco a mezzo lavaggio ad A.P.
- Levigatura dell'intera superficie
- Lavaggio ed approntamento alla pitturazione
- Applicazione di n°2 mani di ritocchi con antiruggine epossidica
- Applicazione di n°1 mano di ritocchi con smalto
- Applicazione n°2 mani generali di smalto poliuretano a finire
- Opera morta**
- Sverniciatura totale
- Asportazione della ruggine
- Pulizia, lavaggio con approntamento all'applicazione del nuovo ciclo protettivo
- Applicazione di n°2 mani di antiruggine epossidica
- Applicazione di n°1 mano di intermedio
- Applicazione di n°2 mani di smalto poliuretano

Torrette monitor – gru – accessori in coperta

- Asportazione delle parti interessate a corrosione e della pittura in fase di distacco con lavaggio ad A.P.
- Levigatura dell'intera superficie
- Lavaggio ed approntamento alla pitturazione
- Applicazione di n°2 mani di ritocchi con antiruggine epossidico
- Applicazione di n°1 mano di ritocchi con smalto
- Applicazione di n°2 mani a finire di smalto poliuretano

Lavori meccanici in coperta

- Modifica linea tubazione antincendio a poppa (pioggia scafo poppavia)
- Modifica rulli passacavi a poppa

Lavori sistemi propulsivi

- Smontaggio eliche di propulsione
- Disaccoppiamento assi di propulsione
- Smontaggio dei manconi
- Sfilamento degli assi
- Smontaggio delle tenute meccaniche
- Sfilamento boccole idrolubrificate
- Fornitura nuove boccole idrolubrificate
- Montaggio nuove boccole idrolubrificate
- Costruzione di n°2 sistemi di tenuta asse (premitreccia) e montaggio
- Controllo linearità degli assi
- Controllo dei coni manconi
- Bilanciamento delle eliche
- Rimontaggio delle linee assi-eliche

Lavori pompe antincendio

- Disaccoppiamento pompe
- Smontaggio condotte
- Disaccoppiamento carcasse
- Sostituzione componenti usurati
- Pulizia, sabbiatura e verniciatura dei componenti
- Rimontaggio delle parti
- Allineamento e serraggio

Nb. Eventuali altre parti e/o ricambi saranno quotati a consuntivo.

Il Funzionario Resp.le SAP
DCS Ing. Antonio AUFIERO

Napoli, li



IL COMANDANTE PROVINCIALE
Dott.ing. Ennio AQUILINO
firmato digitalmente ai sensi di legge