
Relazione Tecnica

Oggetto: Lavori di bonifica di una porzione di pavimentazione interna realizzata con materiali contenenti amianto e manutenzione straordinaria da eseguire presso la sede centrale del Comando VF di Caltanissetta

Committente: Ministero dell'Interno –
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile –
Comando VF di Caltanissetta

•••••

PREMESSA

La presente descrive l'intervento edilizio che il Comando VV.F. di Caltanissetta ha necessità di realizzare presso la sede centrale, sita a Caltanissetta nel Viale della Regione n. 192, al fine di bonificare una porzione dei locali interessati da pavimentazione in vinil amianto.

Si specifica che le lavorazioni indicate di seguito saranno eseguite da ditta specializzata alla bonifica, smaltimento e trasporto di amianto, in conformità con le normative vigenti.

DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DELLE OPERE DA REALIZZARE:

L'intervento interessa i seguenti locali della sede suddetta:

| Descrizione | Piano | Superficie |
|-----------------------|---------------|------------|
| Palestra | Piano Terra | 152,00 mq |
| Uffici Tecnici | | |
| Ufficio f.t. 1 | Piano Secondo | 14,25 mq |

| | | |
|-----------------------------|---------------|----------|
| Ufficio f.t. 2 | Piano Secondo | 12,85 mq |
| Ufficio f.t. 3 | Piano Secondo | 12,85 mq |
| Ufficio ff.tt. 4 | Piano Secondo | 19,50 mq |
| Ufficio ff.tt. 5 | Piano Secondo | 36,00 mq |
| Ufficio ff.tt. 6 | Piano Secondo | 25,45 mq |
| Ufficio Prevenzione Incendi | Piano Secondo | 29,60 mq |
| Ufficio Segreteria | Piano Secondo | 35,65 mq |
| Ufficio Acquisti | Piano Secondo | 39,30 mq |
| Corridoio 1 | Piano Secondo | 38,40 mq |
| Corridoio 2 | Piano Secondo | 36,93 mq |
| Anti Bagno | Piano Secondo | 2,53 mq |
| Anti Bagno | Piano Secondo | 2,53 mq |
| Ufficio Comandante | Piano Secondo | 17,01 mq |
| Ufficio Vice-Comandante | Piano Secondo | 31,67 mq |
| Camerate 2 piano | | |
| Camerata 1 | Piano Secondo | 24,10 mq |
| Camerata 2 | Piano Secondo | 18,80 mq |
| Camerata 3 | Piano Secondo | 16,60 mq |
| Camerata 4 | Piano Secondo | 18,00 mq |
| Camerata 5 | Piano Secondo | 27,40 mq |
| Camerata 6 | Piano Secondo | 30,00 mq |
| Camerata 7 | Piano Secondo | 18,30 mq |
| Camerata 8 | Piano Secondo | 29,00 mq |
| Camerata 9 | Piano Secondo | 25,70 mq |
| Disimpegno Sottoufficiali | Piano Secondo | 10,21 mq |
| Corridoio | Piano Secondo | 43,00 mq |
| Camerate 3 piano | | |
| Camerata 1 | Piano Terzo | 18,50 mq |
| Camerata 2 | Piano Terzo | 27,30 mq |
| Camerata 3 | Piano Terzo | 30,00 mq |
| Camerata 4 | Piano Terzo | 18,30 mq |
| Camerata 5 | Piano Terzo | 29,00 mq |
| Camerata 6 | Piano Terzo | 25,70 mq |
| Corridoio | Piano Terzo | 43,00 mq |

Si elencano di seguito le lavorazioni che caratterizzano l'intervento edilizio che si propone di realizzare nell'immobile in oggetto:

- Confinamento statico delle aree suddette, necessario ad eseguire l'intervento di bonifica;
- Rimozione del rivestimento in vinil amianto e successivo smaltimento, in conformità alla normativa vigente;
- Dismissione dello zocchetto battiscopa (h=0.80 m) esistente in marmo presente nel locale palestra
- Installazione di idonea pavimentazione sportiva gommata antiurto, previa messa in opera di idoneo strato autolivellante di sottopavimentazione, nel locale Palestra;
- Messa in opera di nuova pavimentazione in rivestimento monolitico a sistema multistrato a base di resina epossidica bicomponente senza solventi, nei restanti locali;
- Collocazione di nuovo zocchetto battiscopa nel locale palestra;
- Tinteggiatura dei locali oggetto di bonifica al fine di ripristinare i corretti standard igienico-sanitari

E tutto quanto si renda necessario ad eseguire l'opera nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge e delle norme in materia di sicurezza ed igienico-sanitarie, nonché secondo le buone norme di costruire.

Il tutto come rappresentato nella tavola progettuale allegata alla presente Relazione Tecnica, denominata "Planimetria".

CONCLUSIONI

Si conclude che i lavori previsti in progetto saranno eseguiti nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge in relazione alla normativa Urbanistica, di Sicurezza nei luoghi di lavori, nonché secondo le buone norme di costruire, con l'obiettivo di ripristinare tempestivamente gli adeguati standard igienico-sanitari all'interno dei locali del Comando VV.F. di Caltanissetta

IL TECNICO
